

Aannemers-instructie voor het uitgraven van de Japanse duizendknoop (JDK)

Waarom deze instructie?

De JDK is een snelgroeiende plant en kan veel schade aanrichten aan funderingen, infrastructuur en natuur. Deze instructie legt de werkwijze voor het uitgraven van de JDK in de gemeente Dronten uit.

Grond ontgraven

- Materieel opstellen op dik folie om inrijden van JDK-resten te voorkomen
- Horizontaal en verticaal afgraven in stukken van 30 cm
- 30 cm extra afgraven na de laatste zichtbare wortels
- Grond direct opladen

Grond transport

- Grond in gesloten container vervoeren
- Kleine hoeveelheden in afsluitbare BigBags vervoeren
- Materieel, folie en omgeving goed schoonmaken bij het verlaten van het werkgebied

Grond aanbieden aan verwerker

- JDK-vermelding op stortbonnen verplicht
- Grond en plantresten direct afvoeren naar BVOR gecertificeerde instelling of thermisch laten reinigen

